

獲運輸工務司司長或樓宇維修基金行政管理委員會會議批准	樓宇名稱	維修工程項目	按接納預算工程金額三成獲批資助金額 (MOP)
11/2023	利昌大廈	1 於閣樓至30樓層樓梯, 提供及安裝木質防火門…… 3 於地面層樓梯, 提供及安裝木質防火門……	\$59,892.00 \$2,898.00
11/2023	祐添大廈 (第一期)	1.1 QC配電箱……1套電箱, QC總電箱內電器設備…… 1.2 由QC至各層之上升電纜…… 1.3 各層之CCL分線箱進非士…… 1.4 新做各層之住戶電錶位, 包括CCL箱至錶位之電纜及跳制…… 1.5 新做各層之住戶電錶總不鏽鋼箱…… 1.6 購買保險	\$36,900.00 \$201,174.00 \$33,060.00 \$37,800.00 \$13,566.00 \$1,500.00
11/2023	澳門大廈AB座	1 工程保險…… 2.1 拆除天臺原有地臺至原有樓板及原有50cm高女兒牆之飾面(包清運至合法堆田區)…… 3.1 施工……黑膠防水層或同等質量之產品物料(電梯梯屋頂及天臺原有地臺)…… 3.2 施工……黑膠防水塗料層至50cm身包料…… 3.3 防水連八角線(包料)…… 3.4 防水後女兒牆身油漆(包料)…… 4.1 安裝8cm……混凝土或同等級混凝土包料…… 4.2 提供及安裝5公分水泥沙硬地地台…… 4.3 安裝50cm*50cm*2cm厚地臺磚包料…… 5 指導/監督技術員費用……	\$3,000.00 \$99,750.00 \$66,768.00 \$7,200.00 \$3,303.00 \$14,025.00 \$159,300.00 \$53,100.00 \$153,282.00 \$6,018.00
11/2023	建輝大廈	1 自來水公司審請出街位…… 2 天臺水缸位外牆棚架…… 3 拆除Φ50及Φ75鍍鋅鋼管主道…… 4 各樓層及牆身上開孔及回填…… 5 出街及大門地1臺打鑿及開挖…… 6 恢復道路混凝土及大門位大理石…… 7 ……薄壁卡壓式上水管……從市政道路至地面層總水表 8 ……薄壁卡壓式上水管……地面層總水表位至地下泵房水缸 9 ……薄壁卡壓式上水管……從市政道路至地面層總水表 10 ……薄壁卡壓式下水管……從天臺水缸至20樓 11 ……薄壁卡壓式下水管……從天臺水缸至4樓 12 天臺水缸安裝……薄壁卡壓式排水管 13 主立管上安裝排管供各用戶連接 13.1 7-21樓每樓3個出水口 13.2 6樓4個出水口 13.3 地面、4、5樓各1個出水口 14 50開閘(地下總水表前後各1個……) 15 63開閘(天臺水缸排水1個) 16 75開閘(天臺走廊下水管1個) 17 50止回閘(地下總水表后1個)	\$1,350.00 \$7,799.40 \$13,960.50 \$13,084.80 \$2,160.00 \$3,840.00 \$4,140.00 \$1,290.00 \$11,094.00 \$1,935.00 \$10,980.00 \$1,500.00 \$0.00 \$9,990.00 \$888.00 \$666.00 \$900.00 \$201.30 \$240.00 \$150.00
11/2023	栢麗花園 (第一座及第二座)	天台女兒牆及煙囪防水工程 1 對大廈第一座天台女兒牆外牆…進行填補修復裂縫…防水進行施工…… 2 對大廈第一座天台女兒牆外牆…將飾面填補…對底部牆身打底…… 3 對大廈第一座天台煙囪…將飾面填補…對底部牆身打底…… 4 對大廈第二座天台女兒牆外牆…進行填補修復裂縫…防水進行施工…… 5 對大廈第二座天台女兒牆外牆…將飾面填補…對底部牆身打底…… 6 對大廈第二座天台煙囪…將飾面填補…對底部牆身打底…… 更換外牆排水管及5樓停車場 1 工程保險、公眾責任保險…… 2 於6樓至22樓建築外牆提供及鋪設直徑100mm排污喉…… 3 於5樓建築外牆提供及鋪設直徑100mm排污喉…… 4 於5樓建築外牆提供及鋪設直徑150mm排污喉……	\$14,107.50 \$7,320.00 \$4,200.00 \$13,200.00 \$7,440.00 \$3,528.00 \$1,622.40 \$383,097.00 \$40,755.00 \$21,840.00
11/2023	寰宇天下 (C子部分第II座住宅)	1 由4樓平台至天台安裝棚架配備必要的保護措施…… 2 由4樓平台至天面, 每條公共排水立管每層安裝2個加固喉碼共3條公共排水立管……	\$41,640.48 \$14,985.00
11/2023	康和廣場	1 供應及安裝一體化控制櫃…… 2 供應及安裝永磁同步主機…… 3 供應及安裝曳引機編碼器…… 4 供應及安裝三相電源開關…… 5 供應及安裝摩打三相電源線…… 6 供應及安裝三方通話對講機…… 7 供應及安裝主鋼纜…… 8 供應及安裝隨行電纜…… 9 供應及安裝串行通訊電纜…… 10 供應及安裝底坑安全迴路、急停開關、照明、插座等電纜…… 11 供應及安裝廳門開鎖電纜…… 12 供應及安裝井道上下限位開關及上下減速開關電纜…… 13 供應及安裝緩衝器開關、上極限、下極限…… 14 供應及安裝平層刀連支架…… 15 供應及安裝緩衝器…… 16 供應及安裝極限開關/限位開關連支架…… 17 供應及安裝機頂控制箱…… 18 供應及安裝平層感應器連支架…… 19 供應及安裝VVVF門機變頻器…… 20 供應及安裝轎廂天花吊頂連轎頂…… 21 供應及安裝轎廂花紋不銹鋼地台板…… 22 供應及安裝轎廂內按鈕面板…… 23 供應及安裝安全光幕(不包括機械門套)…… 24 供應及安裝轎底電子稱重裝置…… 25 供應及安裝外呼按鈕面板連樓層顯示……	\$58,200.00 \$66,240.00 \$3,000.00 \$1,128.00 \$1,080.00 \$1,800.00 \$14,400.00 \$9,900.00 \$4,662.00 \$2,700.00 \$2,700.00 \$2,700.00 \$2,700.00 \$5,400.00 \$8,400.00 \$3,240.00 \$3,000.00 \$1,680.00 \$10,200.00 \$11,400.00 \$9,390.00 \$6,600.00 \$3,840.00 \$1,800.00 \$14,850.00
11/2023	金苑大廈	機房 1 供應及安裝一體化VVVF控制櫃……。 2 供應及安裝曳引機編碼器……。 井道 3 供應及安裝限速器連張緊裝置……。 4 供應及安裝保險纜……。 5 供應及安裝平層感應器……。 6 供應及安裝平層刀片……。 7 供應及安裝隨行電纜……。 8 供應及安裝井道通信/控制電纜……。	\$28,800.00 \$1,020.00 \$2,700.00 \$2,496.00 \$2,400.00 \$2,040.00 \$5,220.00 \$4,134.00

		9 供應及安裝機頂控制箱……。	\$2,280.00
		10 供應及安裝極限開關/轉車開關……。	\$1,200.00
		轉箱	
		11 供應及安裝升降機機身及管理處對講機……。	\$1,200.00
		12 供應及安裝轉箱內按鈕連不鏽鋼面板……。	\$5,100.00
		13 供應及安裝門機變頻黑盒……。	\$2,700.00
		14 供應及安裝二合一安全光幕……。	\$1,800.00
		15 供應及安裝轉箱吊頂……。	\$3,000.00
		16 供應及安裝轉箱LED筒燈照明……。	\$144.00
		17 供應及安裝並聯樓層外召裝置……。	\$10,200.00
		其他	
		18 供應及安裝底坑檢修盒……。	\$1,500.00
		19 供應及安裝轉箱地板大理石……。	\$2,400.00
		20 指導/監察技術員費用	\$300.00
11/2023	美居廣場第二期 (第一座永勝閣)	1 分別於新勝閣、永勝閣5樓至27樓走廊樓梯提供及安裝木質防火門 (CRF60) ……	\$176,640.00
		2 分別於新勝閣、永勝閣2樓至3停車場樓走廊樓梯提供及安裝木質防火門 (CRF60) ……	\$23,040.00
		3 分別於新勝閣、永勝閣地面層樓走廊樓梯提供及安裝木質防火門 (CRF60) ……	\$3,840.00
		4 分別於新勝閣、永勝閣天台提供及安裝木質防火門 (CRF60) ……	\$3,840.00
		5 門框油漆翻新	\$5,184.00
11/2023	新城市花園第十座	1 工程保險, 第三責任保險及相關附帶費用	\$1,140.00
		2 落水管更換, 提供及安裝2樓至8樓直徑DN50mm不鏽鋼304#供水管共7層	\$4,775.40
		3 落水管更換, 提供及安裝9樓至17樓和天台直徑DN65mm不鏽鋼304#供水管共9層	\$8,385.30
		4 更換上水管於1樓至17樓和天台, 提供及安裝直徑DN50mm不鏽鋼304#供水管共17層	\$15,008.40
		5 於水泵房和天台, 提供及安裝DN50MM閘制	\$1,095.00
		6 於天台, 提供及安裝DN65MM閘制	\$252.30
		7 於2樓至17樓, 提供及安裝每戶DN20mm……水錶前銅閘制	\$9,094.50
		8 於水泵房, 提供及安裝DN50MM止回閘	\$465.00
		9 於水泵房, 提供及安裝DN50MM橡膠軟連接	\$816.00
		10 於2樓至17樓, 提供及安裝直徑DN50mm不鏽鋼304#供水管龍骨7支	\$11,808.00
		11 於G層泵房內水池到水泵和水泵到1樓提供及安裝DN50mm不鏽鋼304#供水管	\$2,046.60
運輸工務司司長於2023年5月12日批准	金海山	第一座 拆除項目 1 地面至天台供水管道及上水管道拆除: 原有舊鉛水喉管; * 水池供水管65mm & 50mm、樓層供水管道65mm、50mm、40mm、32mm 管道的連接件、喉箍、原龍骨、閘制、截止閘等。 天台至地面供水管道更換項目 2 供應及安裝 食水主喉65mm 304不鏽鋼喉管及配件 天台水池至17樓	\$9,009.00
		3 供應及安裝 食水主喉65mm 開關閘制, 閘制及配件 天台水池至17樓	\$720.00
		4 供應及安裝 食水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件 天台至16樓、17樓至12樓	\$8,460.00
		5 供應及安裝 食水主喉50mm 開關閘制, 閘制及配件 天台至16樓、17樓至12樓	\$630.00
		6 供應及安裝 食水主喉40mm 304不鏽鋼喉管連配件 12樓至8樓	\$3,300.00
		7 供應及安裝 食水主喉40mm 開關閘制, 閘制及配件 12樓至8樓	\$300.00
		8 供應及安裝 食水主喉32mm 304不鏽鋼喉管連配件 8樓至3樓	\$3,240.00
		9 供應及安裝 食水主喉32mm 開關閘制, 閘制及配件 8樓至3樓	\$4,050.00
		10 供應及安裝 32mm 304不鏽鋼龍骨連配件 17樓至3樓, 每層8位用戶, 接入水錶段;	\$8,109.00
		11 供裝20mm 閘制連配件 17樓至3樓, 每層8位用戶;	\$8,640.00
		12 樓層管道過牆孔開鑿、喉管固定、孔洞水泥封堵 地面泵房至天台水池上水管道更換項目	\$7,191.00
		13 供應及安裝上水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件	\$11,520.00
		14 供應及安裝50mm管道閘制, 閘制及配件	\$630.00
		15 供應及安裝 天台食水池……65mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天台水池	\$600.00
		16 供應及安裝 天台食水池……50mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天台水池	\$720.00
		17 供應及安裝 地下食水總表後至食水上水泵房 50MM 304號不鏽鋼喉管連配件	\$2,520.00
		第二座 拆除項目 18 地面至天台供水管道及上水管道拆除: 原有舊鉛水喉管; * 水池供水管65mm & 50mm、樓層供水管道65mm、50mm、40mm、32mm 管道的連接件、喉箍、原龍骨、閘制、截止閘等。 天台至地面供水管道更換項目	\$9,157.50
		19 供應及安裝 食水主喉65mm 304不鏽鋼喉管及配件 天台水池至17樓	\$1,680.00
		20 供應及安裝 食水主喉65mm 開關閘制, 閘制及配件 天台水池至17樓	\$720.00
		21 供應及安裝 食水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件 天台至16樓、17樓至12樓	\$8,460.00
		22 供應及安裝 食水主喉50mm 開關閘制, 閘制及配件 天台至16樓、17樓至12樓	\$630.00
		23 供應及安裝 食水主喉40mm 304不鏽鋼喉管連配件 12樓至8樓	\$3,300.00
		24 供應及安裝 食水主喉40mm 開關閘制, 閘制及配件 12樓至8樓	\$300.00
		25 供應及安裝 食水主喉32mm 304不鏽鋼喉管連配件 8樓至3樓	\$3,600.00
		26 供應及安裝 食水主喉32mm 開關閘制, 閘制及配件 8樓至3樓	\$4,050.00

27 供應及安裝 32mm 304不鏽鋼龍骨連配件 17樓至3樓，每層8位用戶，接人水錶段；	\$7,298.10
28 供裝20mm 閘制連配件 17樓至3樓，每層8位用戶；	\$8,640.00
29 樓層管道過牆孔開鑿、喉管固定、孔洞水泥封堵 地面泵房至天臺水池上水管道更換項目	\$7,191.00
30 供應及安裝上水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件	\$11,520.00
31 供應及安裝50mm管道閘制，閘制及配件	\$630.00
32 供應及安裝 天臺食水池……65mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$600.00
33 供應及安裝 天臺食水池……50mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$720.00
34 供應及安裝 地下食水總表後至食水上水泵房 50MM 304號不鏽鋼喉管連配件	\$2,520.00
43 第三座 拆除項目	
35 地面至天台供水管道及上水管道拆除: 原有舊鉛水喉管; * 水池供水管65mm & 50mm、樓層供水管道65mm、50mm、40mm、32mm 管道的連接件、喉箍、原龍骨、閘制、截止閘等。 天臺至地面供水管道更換項目	\$9,108.00
36 供應及安裝 食水主喉65mm 304不鏽鋼喉管及配件 天臺水池至17樓	\$1,680.00
37 供應及安裝 食水主喉65mm 開關閘閘，閘制及配件 天臺水池至17樓	\$720.00
38 供應及安裝 食水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$8,820.00
39 供應及安裝 食水主喉50mm 開關閘閘，閘制及配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$630.00
40 供應及安裝 食水主喉40mm 304不鏽鋼喉管連配件 12樓至8樓	\$3,300.00
41 供應及安裝 食水主喉40mm 開關閘閘，閘制及配件 12樓至8樓	\$300.00
42 供應及安裝 食水主喉32mm 304不鏽鋼喉管連配件 8樓至3樓	\$3,240.00
43 供應及安裝 食水主喉32mm 開關閘閘，閘制及配件 8樓至3樓	\$4,050.00
44 供應及安裝 32mm 304不鏽鋼龍骨連配件 17樓至3樓，每層8位用戶，接人水錶段；	\$8,109.00
45 供裝20mm 閘制連配件 17樓至3樓，每層8位用戶；	\$8,640.00
46 樓層管道過牆孔開鑿、喉管固定、孔洞水泥封堵 地面泵房至天臺水池上水管道更換項目	\$7,191.00
47 供應及安裝上水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件	\$11,520.00
48 供應及安裝50mm管道閘制，閘制及配件	\$630.00
49 供應及安裝 天臺食水池……65mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$600.00
50 供應及安裝 天臺食水池……50mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$720.00
51 供應及安裝 地下食水總表後至食水上水泵房 50MM 304號不鏽鋼喉管連配件	\$2,520.00
第四座 拆除項目	
52 地面至天台供水管道及上水管道拆除: 原有舊鉛水喉管; * 水池供水管65mm & 50mm、樓層供水管道65mm、50mm、40mm、32mm 管道的連接件、喉箍、原龍骨、閘制、截止閘等。 天臺至地面供水管道更換項目	\$9,009.00
53 供應及安裝 食水主喉65mm 304不鏽鋼喉管及配件 天臺水池至17樓	\$1,680.00
54 供應及安裝 食水主喉65mm 開關閘閘，閘制及配件 天臺水池至17樓	\$720.00
55 供應及安裝 食水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$8,460.00
56 供應及安裝 食水主喉50mm 開關閘閘，閘制及配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$630.00
57 供應及安裝 食水主喉40mm 304不鏽鋼喉管連配件 12樓至8樓	\$3,300.00
58 供應及安裝 食水主喉40mm 開關閘閘，閘制及配件 12樓至8樓	\$300.00
59 供應及安裝 食水主喉32mm 304不鏽鋼喉管連配件 8樓至3樓	\$3,240.00
60 供應及安裝 食水主喉32mm 開關閘閘，閘制及配件 8樓至3樓	\$4,050.00
61 供應及安裝 32mm 304不鏽鋼龍骨連配件 17樓至3樓，每層8位用戶，接人水錶段；	\$8,109.00
62 供裝20mm 閘制連配件 17樓至3樓，每層8位用戶；	\$8,640.00
63 樓層管道過牆孔開鑿、喉管固定、孔洞水泥封堵 地面泵房至天臺水池上水管道更換項目	\$7,191.00
64 供應及安裝上水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件	\$11,520.00
65 供應及安裝50mm管道閘制，閘制及配件	\$630.00
66 供應及安裝 天臺食水池……65mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$600.00
67 供應及安裝 天臺食水池……50mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$720.00
68 供應及安裝 地下食水總表後至食水上水泵房 50MM 304號不鏽鋼喉管連配件	\$2,520.00
第五座 拆除項目	

69 地面至天台供水管道及上水管道拆除: 原有舊鉛水喉管; * 水池供水管65mm & 50mm、樓層供水管道65mm、50mm、40mm、32mm 管道的連接件、喉箍、原龍骨、閘制、截止閥等。 天臺至地面供水管道更換項目	
70 供應及安裝 食水主喉65mm 304不鏽鋼喉管及配件 天臺水池至17樓	\$1,680.00
71 供應及安裝 食水主喉65mm 開關閘閥, 閘制及配件 天臺水池至17樓	\$720.00
72 供應及安裝 食水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$8,460.00
73 供應及安裝 食水主喉50mm 開關閘閥, 閘制及配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$630.00
74 供應及安裝 食水主喉40mm 304不鏽鋼喉管連配件 12樓至8樓	\$3,300.00
75 供應及安裝 食水主喉40mm 開關閘閥, 閘制及配件 12樓至8樓	\$300.00
76 供應及安裝 食水主喉32mm 304不鏽鋼喉管連配件 8樓至3樓	\$3,240.00
77 供應及安裝 食水主喉32mm 開關閘閥, 閘制及配件 8樓至3樓	\$4,050.00
78 供應及安裝 32mm 304不鏽鋼龍骨連配件 17樓至3樓, 每層8位用戶, 接入水錶段;	\$8,109.00
79 供裝20mm 閘制連配件 17樓至3樓, 每層8位用戶;	\$8,640.00
80 樓層管道過牆孔開鑿、喉管固定、孔洞水泥封堵 地面泵房至天臺水池上水管道更換項目	\$7,191.00
81 供應及安裝上水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件	\$11,520.00
82 供應及安裝50mm管道閘制, 閘制及配件	\$630.00
83 供應及安裝 天臺食水池……65mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$600.00
84 供應及安裝 天臺食水池……50mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$720.00
85 供應及安裝 地下食水總表後至食水上水泵房 50MM 304號不鏽鋼喉管連配件	\$2,520.00
第六座 拆除項目	
86 地面至天台供水管道及上水管道拆除: 原有舊鉛水喉管; * 水池供水管65mm & 50mm、樓層供水管道65mm、50mm、40mm、32mm 管道的連接件、喉箍、原龍骨、閘制、截止閥等。 天臺至地面供水管道更換項目	\$9,207.00
87 供應及安裝 食水主喉65mm 304不鏽鋼喉管及配件 天臺水池至17樓	\$1,680.00
88 供應及安裝 食水主喉65mm 開關閘閥, 閘制及配件 天臺水池至17樓	\$720.00
89 供應及安裝 食水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$9,180.00
90 供應及安裝 食水主喉50mm 開關閘閥, 閘制及配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$630.00
91 供應及安裝 食水主喉40mm 304不鏽鋼喉管連配件 12樓至8樓	\$3,300.00
92 供應及安裝 食水主喉40mm 開關閘閥, 閘制及配件 12樓至8樓	\$300.00
93 供應及安裝 食水主喉32mm 304不鏽鋼喉管連配件 8樓至3樓	\$3,240.00
94 供應及安裝 食水主喉32mm 開關閘閥, 閘制及配件 8樓至3樓	\$4,050.00
95 供應及安裝 32mm 304不鏽鋼龍骨連配件 17樓至3樓, 每層8位用戶, 接入水錶段;	\$8,109.00
96 供裝20mm 閘制連配件 17樓至3樓, 每層8位用戶;	\$8,640.00
97 樓層管道過牆孔開鑿、喉管固定、孔洞水泥封堵 地面泵房至天臺水池上水管道更換項目	\$7,191.00
98 供應及安裝上水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件	\$11,520.00
99 供應及安裝50mm管道閘制, 閘制及配件	\$630.00
100 供應及安裝 天臺食水池……65mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$600.00
101 供應及安裝 天臺食水池……50mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$720.00
102 供應及安裝 地下食水總表後至食水上水泵房 50MM 304號不鏽鋼喉管連配件	\$2,520.00
第七座 拆除項目	
103 地面至天台供水管道及上水管道拆除: 原有舊鉛水喉管; * 水池供水管65mm & 50mm、樓層供水管道65mm、50mm、40mm、32mm 管道的連接件、喉箍、原龍骨、閘制、截止閥等。 天臺至地面供水管道更換項目	\$8,811.00
104 供應及安裝 食水主喉65mm 304不鏽鋼喉管及配件 天臺水池至17樓	\$1,680.00
105 供應及安裝 食水主喉65mm 開關閘閥, 閘制及配件 天臺水池至17樓	\$720.00
106 供應及安裝 食水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$7,740.00
107 供應及安裝 食水主喉50mm 開關閘閥, 閘制及配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$630.00
108 供應及安裝 食水主喉40mm 304不鏽鋼喉管連配件 12樓至8樓	\$3,300.00
109 供應及安裝 食水主喉40mm 開關閘閥, 閘制及配件 12樓至8樓	\$300.00
110 供應及安裝 食水主喉32mm 304不鏽鋼喉管連配件 8樓至3樓	\$3,240.00

111 供應及安裝 食水主喉32mm 開關閘閘，閘制及配件 8樓至3樓	\$4,050.00
112 供應及安裝 32mm 304不鏽鋼龍骨連配件 17樓至3樓，每層8位用戶，接入水錶段；	\$8,109.00
113 供裝20mm 閘制連配件 17樓至3樓，每層8位用戶；	\$8,640.00
114 樓層管道過牆孔開鑿、喉管固定、孔洞水泥封堵 地面泵房至天臺水池上水管道更換項目	\$7,191.00
115 供應及安裝上水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件	\$11,520.00
116 供應及安裝50mm管道閘制，閘制及配件	\$630.00
117 供應及安裝 天臺食水池……65mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$600.00
118 供應及安裝 天臺食水池……50mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$720.00
119 供應及安裝 地下食水總表後至食水上水泵房 50MM 304號不鏽鋼喉管連配件	\$2,520.00
第八座 拆除項目	
120 地面至天台供水管道及上水管道拆除: 原有舊鉛水喉管； * 水池供水管65mm & 50mm、樓層供水管道65mm、50mm、40mm、32mm 管道的連接件、喉箍、原龍骨、閘制、截止閘等。 天臺至地面供水管道更換項目	\$9,207.00
121 供應及安裝 食水主喉65mm 304不鏽鋼喉管及配件 天臺水池至17樓	\$1,680.00
122 供應及安裝 食水主喉65mm 開關閘閘，閘制及配件 天臺水池至17樓	\$720.00
123 供應及安裝 食水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$9,180.00
124 供應及安裝 食水主喉50mm 開關閘閘，閘制及配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$630.00
125 供應及安裝 食水主喉40mm 304不鏽鋼喉管連配件 12樓至8樓	\$3,300.00
126 供應及安裝 食水主喉40mm 開關閘閘，閘制及配件 12樓至8樓	\$300.00
127 供應及安裝 食水主喉32mm 304不鏽鋼喉管連配件 8樓至3樓	\$3,240.00
128 供應及安裝 食水主喉32mm 開關閘閘，閘制及配件 8樓至3樓	\$4,050.00
129 供應及安裝 32mm 304不鏽鋼龍骨連配件 17樓至3樓，每層8位用戶，接入水錶段；	\$8,109.00
130 供裝20mm 閘制連配件 17樓至3樓，每層8位用戶；	\$8,640.00
131 樓層管道過牆孔開鑿、喉管固定、孔洞水泥封堵 地面泵房至天臺水池上水管道更換項目	\$7,191.00
132 供應及安裝上水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件	\$11,520.00
133 供應及安裝50mm管道閘制，閘制及配件	\$630.00
134 供應及安裝 天臺食水池……65mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$600.00
135 供應及安裝 天臺食水池……50mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$720.00
136 供應及安裝 地下食水總表後至食水上水泵房 50MM 304號不鏽鋼喉管連配件	\$2,520.00
第九座 拆除項目	
137 地面至天台供水管道及上水管道拆除: 原有舊鉛水喉管； * 水池供水管65mm & 50mm、樓層供水管道65mm、50mm、40mm、32mm 管道的連接件、喉箍、原龍骨、閘制、截止閘等。 天臺至地面供水管道更換項目	\$9,009.00
138 供應及安裝 食水主喉65mm 304不鏽鋼喉管及配件 天臺水池至17樓	\$1,680.00
139 供應及安裝 食水主喉65mm 開關閘閘，閘制及配件 天臺水池至17樓	\$720.00
140 供應及安裝 食水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$8,460.00
141 供應及安裝 食水主喉50mm 開關閘閘，閘制及配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$630.00
142 供應及安裝 食水主喉40mm 304不鏽鋼喉管連配件 12樓至8樓	\$3,300.00
143 供應及安裝 食水主喉40mm 開關閘閘，閘制及配件 12樓至8樓	\$300.00
144 供應及安裝 食水主喉32mm 304不鏽鋼喉管連配件 8樓至3樓	\$3,240.00
145 供應及安裝 食水主喉32mm 開關閘閘，閘制及配件 8樓至3樓	\$4,050.00
146 供應及安裝 32mm 304不鏽鋼龍骨連配件 17樓至3樓，每層8位用戶，接入水錶段；	\$8,109.00
147 供裝20mm 閘制連配件 17樓至3樓，每層8位用戶；	\$8,640.00
148 樓層管道過牆孔開鑿、喉管固定、孔洞水泥封堵 地面泵房至天臺水池上水管道更換項目	\$7,191.00
149 供應及安裝上水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件	\$11,520.00
150 供應及安裝50mm管道閘制，閘制及配件	\$630.00
151 供應及安裝 天臺食水池……65mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$600.00
152 供應及安裝 天臺食水池……50mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$720.00
153 供應及安裝 地下食水總表後至食水上水泵房 50MM 304號不鏽鋼喉管連配件	\$2,520.00
第十座 拆除項目	

154 地面至天台供水管道及上水管道拆除: 原有舊鉛水喉管; * 水池供水管65mm & 50mm、樓層供水管道65mm、50mm、40mm、32mm 管道的連接件、喉箍、原龍骨、閘制、截止閥等。 天臺至地面供水管道更換項目	
155 供應及安裝 食水主喉65mm 304不鏽鋼喉管及配件 天臺水池至17樓	\$1,680.00
156 供應及安裝 食水主喉65mm 開關閘閥, 閘制及配件 天臺水池至17樓	\$720.00
157 供應及安裝 食水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$9,180.00
158 供應及安裝 食水主喉50mm 開關閘閥, 閘制及配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$630.00
159 供應及安裝 食水主喉40mm 304不鏽鋼喉管連配件 12樓至8樓	\$3,300.00
160 供應及安裝 食水主喉40mm 開關閘閥, 閘制及配件 12樓至8樓	\$300.00
161 供應及安裝 食水主喉32mm 304不鏽鋼喉管連配件 8樓至3樓	\$3,240.00
162 供應及安裝 食水主喉32mm 開關閘閥, 閘制及配件 8樓至3樓	\$4,050.00
163 供應及安裝 32mm 304不鏽鋼龍骨連配件 17樓至3樓, 每層8位用戶, 接入水錶段;	\$8,109.00
164 供裝20mm 閘制連配件 17樓至3樓, 每層8位用戶;	\$8,640.00
165 樓層管道過牆孔開鑿、喉管固定、孔洞水泥封堵 地面泵房至天臺水池上水管道更換項目	\$7,191.00
166 供應及安裝上水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件	\$11,520.00
167 供應及安裝50mm管道閘制, 閘制及配件	\$630.00
168 供應及安裝 天臺食水池……65mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$600.00
169 供應及安裝 天臺食水池……50mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$720.00
170 供應及安裝 地下食水總表後至食水上水泵房 50MM 304號不鏽鋼喉管連配件 第十一座 拆除項目	\$2,520.00
171 地面至天台供水管道及上水管道拆除: 原有舊鉛水喉管; * 水池供水管65mm & 50mm、樓層供水管道65mm、50mm、40mm、32mm 管道的連接件、喉箍、原龍骨、閘制、截止閥等。 天臺至地面供水管道更換項目	\$9,207.00
172 供應及安裝 食水主喉65mm 304不鏽鋼喉管及配件 天臺水池至17樓	\$1,680.00
173 供應及安裝 食水主喉65mm 開關閘閥, 閘制及配件 天臺水池至17樓	\$720.00
174 供應及安裝 食水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$9,180.00
175 供應及安裝 食水主喉50mm 開關閘閥, 閘制及配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$630.00
176 供應及安裝 食水主喉40mm 304不鏽鋼喉管連配件 12樓至8樓	\$3,300.00
177 供應及安裝 食水主喉40mm 開關閘閥, 閘制及配件 12樓至8樓	\$300.00
178 供應及安裝 食水主喉32mm 304不鏽鋼喉管連配件 8樓至3樓	\$3,240.00
179 供應及安裝 食水主喉32mm 開關閘閥, 閘制及配件 8樓至3樓	\$4,050.00
180 供應及安裝 32mm 304不鏽鋼龍骨連配件 17樓至3樓, 每層8位用戶, 接入水錶段;	\$8,109.00
181 供裝20mm 閘制連配件 17樓至3樓, 每層8位用戶;	\$8,640.00
182 樓層管道過牆孔開鑿、喉管固定、孔洞水泥封堵 地面泵房至天臺水池上水管道更換項目	\$7,191.00
183 供應及安裝上水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件	\$11,520.00
184 供應及安裝50mm管道閘制, 閘制及配件	\$630.00
185 供應及安裝 天臺食水池……65mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$600.00
186 供應及安裝 天臺食水池……50mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$720.00
187 供應及安裝 地下食水總表後至食水上水泵房 50MM 304號不鏽鋼喉管連配件 第十二座 拆除項目	\$2,520.00
188 地面至天台供水管道及上水管道拆除: 原有舊鉛水喉管; * 水池供水管65mm & 50mm、樓層供水管道65mm、50mm、40mm、32mm 管道的連接件、喉箍、原龍骨、閘制、截止閥等。 天臺至地面供水管道更換項目	\$9,207.00
189 供應及安裝 食水主喉65mm 304不鏽鋼喉管及配件 天臺水池至17樓	\$1,680.00
190 供應及安裝 食水主喉65mm 開關閘閥, 閘制及配件 天臺水池至17樓	\$720.00
191 供應及安裝 食水主喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$9,180.00
192 供應及安裝 食水主喉50mm 開關閘閥, 閘制及配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$630.00
193 供應及安裝 食水主喉40mm 304不鏽鋼喉管連配件 12樓至8樓	\$3,300.00
194 供應及安裝 食水主喉40mm 開關閘閥, 閘制及配件 12樓至8樓	\$300.00
195 供應及安裝 食水主喉32mm 304不鏽鋼喉管連配件 8樓至3樓	\$3,240.00

196 供應及安裝 食水喉32mm 開關閘閘，閘制及配件 8樓至3樓	\$4,050.00
197 供應及安裝 32mm 304不鏽鋼龍骨連配件 17樓至3樓，每層8位用戶，接入水錶段；	\$8,109.00
198 供裝20mm 閘制連配件 17樓至3樓，每層8位用戶；	\$8,640.00
199 樓層管道過牆孔開鑿、喉管固定、孔洞水泥封堵 地面泵房至天臺水池上水管道更換項目	\$7,191.00
200 供應及安裝上水喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件	\$11,520.00
201 供應及安裝50mm管道閘制，閘制及配件	\$630.00
202 供應及安裝 天臺食水池……65mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$600.00
203 供應及安裝 天臺食水池……50mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$720.00
204 供應及安裝 地下食水總表後至食水上水泵房 50MM 304號不鏽鋼喉管連配件 第十三座 拆除項目	\$2,520.00
205 地面至天台供水管道及上水管道拆除: 原有舊鉛水喉管； * 水池供水管65mm & 50mm、樓層供水管道65mm、50mm、40mm、32mm 管道的連接件、喉箍、原龍骨、閘制、截止閘等。 天臺至地面供水管道更換項目	\$9,207.00
206 供應及安裝 食水喉65mm 304不鏽鋼喉管及配件 天臺水池至17樓	\$1,680.00
207 供應及安裝 食水喉65mm 開關閘閘，閘制及配件 天臺水池至17樓	\$720.00
208 供應及安裝 食水喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$9,180.00
209 供應及安裝 食水喉50mm 開關閘閘，閘制及配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$630.00
210 供應及安裝 食水喉40mm 304不鏽鋼喉管連配件 12樓至8樓	\$3,300.00
211 供應及安裝 食水喉40mm 開關閘閘，閘制及配件 12樓至8樓	\$300.00
212 供應及安裝 食水喉32mm 304不鏽鋼喉管連配件 8樓至3樓	\$3,240.00
213 供應及安裝 食水喉32mm 開關閘閘，閘制及配件 8樓至3樓	\$4,050.00
214 供應及安裝 32mm 304不鏽鋼龍骨連配件 17樓至3樓，每層8位用戶，接入水錶段；	\$8,109.00
215 供裝20mm 閘制連配件 17樓至3樓，每層8位用戶；	\$8,640.00
216 樓層管道過牆孔開鑿、喉管固定、孔洞水泥封堵 地面泵房至天臺水池上水管道更換項目	\$7,191.00
217 供應及安裝上水喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件	\$11,520.00
218 供應及安裝50mm管道閘制，閘制及配件	\$630.00
219 供應及安裝 天臺食水池……65mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$600.00
220 供應及安裝 天臺食水池……50mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$720.00
221 供應及安裝 地下食水總表後至食水上水泵房 50MM 304號不鏽鋼喉管連配件 第十四座 拆除項目	\$2,520.00
222 地面至天台供水管道及上水管道拆除: 原有舊鉛水喉管； * 水池供水管65mm & 50mm、樓層供水管道65mm、50mm、40mm、32mm 管道的連接件、喉箍、原龍骨、閘制、截止閘等。 天臺至地面供水管道更換項目	\$9,207.00
223 供應及安裝 食水喉65mm 304不鏽鋼喉管及配件 天臺水池至17樓	\$1,680.00
224 供應及安裝 食水喉65mm 開關閘閘，閘制及配件 天臺水池至17樓	\$720.00
225 供應及安裝 食水喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$9,180.00
226 供應及安裝 食水喉50mm 開關閘閘，閘制及配件 天臺至16樓、17樓至12樓	\$630.00
227 供應及安裝 食水喉40mm 304不鏽鋼喉管連配件 12樓至8樓	\$3,300.00
228 供應及安裝 食水喉40mm 開關閘閘，閘制及配件 12樓至8樓	\$300.00
229 供應及安裝 食水喉32mm 304不鏽鋼喉管連配件 8樓至3樓	\$3,240.00
230 供應及安裝 食水喉32mm 開關閘閘，閘制及配件 8樓至3樓	\$4,050.00
231 供應及安裝 32mm 304不鏽鋼龍骨連配件 17樓至3樓，每層8位用戶，接入水錶段；	\$8,109.00
232 供裝20mm 閘制連配件 17樓至3樓，每層8位用戶；	\$8,640.00
233 樓層管道過牆孔開鑿、喉管固定、孔洞水泥封堵 地面泵房至天臺水池上水管道更換項目	\$7,191.00
234 供應及安裝上水喉50mm 304不鏽鋼喉管連配件	\$11,520.00
235 供應及安裝50mm管道閘制，閘制及配件	\$630.00
236 供應及安裝 天臺食水池……65mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$600.00
237 供應及安裝 天臺食水池……50mm 304不鏽鋼喉管配件…… 天臺水池	\$720.00
238 供應及安裝 地下食水總表後至食水上水泵房 50MM 304號不鏽鋼喉管連配件 第一至十四座 配套工程	\$2,520.00
239 技術員簽署檔資料費用	\$22,345.20

		240 工程保險費用,第三方及工程一切險。	\$6,000.00
運輸工務司司長於2023年5月12日批准	海冠中心*	1.1 工程保險及工人保險 1.2 第三者責任保險 3 指導工程師相關費用 2.1 為實施工程搭建工程施工用雙層竹製或金屬製九架及安全設施…… 2.2 為實施工程按規條搭建斜擋板、全部安全網…… 2.3 拆除所有現有空調機組及其承托支架…… 3.1 清拆工程範圍內公共位置的外牆飾面紙皮石至結構層…… 3.2 以1:3英泥砂漿進行外牆批盪工作…… 3.3 於批盪面塗上防水層…… 3.4 供應及鋪貼紙皮石…… 3.5 清洗外牆…… 12 每戶窗口凸出之石屎眉底, 涂上白色防水油漆	\$9,630.41 \$2,019.28 \$1,273.85 \$279,095.37 \$28,782.49 \$12,729.22 \$254,899.75 \$301,854.97 \$144,890.38 \$340,760.72 \$29,514.71 \$2,776.66
運輸工務司司長於2023年5月25日批准	海濱花園	第一座 1.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂共19層, 提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN65mm管含泵房及樓頂銅閘閘、止回閘及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。 1.1.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂, 共19層, 更換臺灣產304不銹鋼食水主管直徑DN65mm 1.1.2 地面層泵房安裝……銅閘閘DN50mm 1.1.3 地面層泵房安裝……止回閘DN50mm 1.2 按原落水管位置由頂樓至10樓, 共9層, 提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN50mm管及由9樓至3樓共7層, 提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN32mm管, 含銅閘閘及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。 1.2.1 按原落水管位置由頂樓至10樓, 共9層, 更換臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN50mm 1.2.2 9樓至3樓, 共7層, 更換臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN32mm 1.2.3 頂樓安裝……銅閘閘DN50mm 1.2.4 更換……銅閘閘DN20mm 1.3 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池 1.3.1 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池 1.3.2 供應及安裝泵房上水泵 1.3.3 水泵控制箱 第二座 2.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂共19層, 提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN65mm管含泵房及樓頂銅閘閘、止回閘及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。 2.1.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂, 共19層, 更換臺灣產304不銹鋼食水主管直徑DN65mm 2.1.2 地面層泵房安裝……銅閘閘DN50mm 2.1.3 地面層泵房安裝……止回閘DN50mm 2.2 按原落水管位置由頂樓至10樓, 共9層, 提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN50mm管及由9樓至3樓共7層, 提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN32mm管, 含銅閘閘及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。 2.2.1 按原落水管位置由頂樓至10樓, 共9層, 更換臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN50mm 2.2.2 9樓至3樓, 共7層, 更換臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN32mm 2.2.3 頂樓安裝……銅閘閘DN50mm 2.2.4 更換……銅閘閘DN20mm 2.3 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池 2.3.1 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池 2.3.2 供應及安裝泵房上水泵 2.3.3 水泵控制箱 第三座 3.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂共19層, 提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN65mm管含泵房及樓頂銅閘閘、止回閘及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。 3.1.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂, 共19層, 更換臺灣產304不銹鋼食水主管直徑DN65mm 3.1.2 地面層泵房安裝……銅閘閘DN50mm 3.1.3 地面層泵房安裝……止回閘DN50mm 3.2 按原落水管位置由頂樓至10樓, 共9層, 提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN50mm管及由9樓至3樓共7層, 提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN32mm管, 含銅閘閘及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。 3.2.1 按原落水管位置由頂樓至10樓, 共9層, 更換臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN50mm 3.2.2 9樓至3樓, 共7層, 更換臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN32mm 3.2.3 頂樓安裝……銅閘閘DN50mm 3.2.4 更換……銅閘閘DN20mm 3.3 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池 3.3.1 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池 3.3.2 供應及安裝泵房上水泵 3.3.3 水泵控制箱 第四座 4.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂共19層, 提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN65mm管含泵房及樓頂銅閘閘、止回閘及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。 4.1.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂, 共19層, 更換臺灣產304不銹鋼食水主管直徑DN65mm 4.1.2 地面層泵房安裝……銅閘閘DN50mm 4.1.3 地面層泵房安裝……止回閘DN50mm 4.2 按原落水管位置由頂樓至10樓, 共9層, 提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN50mm管及由9樓至3樓共7層, 提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN32mm管, 含銅閘閘及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。 4.2.1 按原落水管位置由頂樓至10樓, 共9層, 更換臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN50mm 4.2.2 9樓至3樓, 共7層, 更換臺灣產304不銹鋼食水主管, 直徑DN32mm 4.2.3 頂樓安裝……銅閘閘DN50mm	\$22,986.00 \$450.00 \$300.00 \$14,219.90 \$10,505.88 \$300.00 \$6,588.00 \$9,600.22 \$6,780.00 \$6,120.00 \$22,986.00 \$450.00 \$300.00 \$14,219.90 \$10,505.88 \$300.00 \$6,588.00 \$9,600.22 \$6,780.00 \$6,120.00 \$22,986.00 \$450.00 \$300.00 \$14,219.90 \$10,505.88 \$300.00 \$6,588.00 \$9,600.22 \$6,780.00 \$6,120.00 \$22,986.00 \$450.00 \$300.00 \$14,219.90 \$10,505.88 \$300.00

4.2.4 更換……銅閘閥DN20mm	\$6,588.00
4.3 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	
4.3.1 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	\$9,600.22
4.3.2 供應及安裝泵房上水泵	\$6,780.00
4.3.3 水泵控制箱	\$6,120.00
第五座	
5.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂共19層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN65mm管含泵房及樓頂銅閘閥、止回閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
5.1.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂，共19層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管直徑DN65mm	\$22,986.00
5.1.2 地面層泵房安裝……銅閘閥DN50mm	\$450.00
5.1.3 地面層泵房安裝……止回閥DN50mm	\$300.00
5.2 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm管及由9樓至3樓共7層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm管，含銅閘閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
5.2.1 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm	\$14,219.90
5.2.2 9樓至3樓，共7層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm	\$10,505.88
5.2.3 頂樓安裝……銅閘閥DN50mm	\$300.00
5.2.4 更換……銅閘閥DN20mm	\$6,588.00
5.3 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	
5.3.1 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	\$9,600.22
5.3.2 供應及安裝泵房上水泵	\$6,780.00
5.3.3 水泵控制箱	\$6,120.00
第六座	
6.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂共19層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN65mm管含泵房及樓頂銅閘閥、止回閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
6.1.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂，共19層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管直徑DN65mm	\$22,986.00
6.1.2 地面層泵房安裝……銅閘閥DN50mm	\$450.00
6.1.3 地面層泵房安裝……止回閥DN50mm	\$300.00
6.2 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm管及由9樓至3樓共7層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm管，含銅閘閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
6.2.1 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm	\$14,219.90
6.2.2 9樓至3樓，共7層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm	\$10,505.88
6.2.3 頂樓安裝……銅閘閥DN50mm	\$300.00
6.2.4 更換……銅閘閥DN20mm	\$6,588.00
6.3 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	
6.3.1 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	\$9,600.22
6.3.2 供應及安裝泵房上水泵	\$6,780.00
6.3.3 水泵控制箱	\$6,120.00
第七座	
7.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂共19層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN65mm管含泵房及樓頂銅閘閥、止回閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
7.1.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂，共19層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管直徑DN65mm	\$22,986.00
7.1.2 地面層泵房安裝……銅閘閥DN50mm	\$450.00
7.1.3 地面層泵房安裝……止回閥DN50mm	\$300.00
7.2 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm管及由9樓至3樓共7層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm管，含銅閘閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
7.2.1 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm	\$14,219.90
7.2.2 9樓至3樓，共7層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm	\$10,505.88
7.2.3 頂樓安裝……銅閘閥DN50mm	\$300.00
7.2.4 更換……銅閘閥DN20mm	\$6,588.00
7.3 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	
7.3.1 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	\$9,600.22
7.3.2 供應及安裝泵房上水泵	\$6,780.00
7.3.3 水泵控制箱	\$6,120.00
第八座	
8.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂共19層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN65mm管含泵房及樓頂銅閘閥、止回閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
8.1.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂，共19層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管直徑DN65mm	\$22,986.00
8.1.2 地面層泵房安裝……銅閘閥DN50mm	\$450.00
8.1.3 地面層泵房安裝……止回閥DN50mm	\$300.00
8.2 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm管及由9樓至3樓共7層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm管，含銅閘閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
8.2.1 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm	\$14,219.90
8.2.2 9樓至3樓，共7層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm	\$10,505.88
8.2.3 頂樓安裝……銅閘閥DN50mm	\$300.00
8.2.4 更換……銅閘閥DN20mm	\$6,588.00
8.3 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	
8.3.1 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	\$9,600.22
8.3.2 供應及安裝泵房上水泵	\$6,780.00
8.3.3 水泵控制箱	\$6,120.00
第九座	
9.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂共19層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN65mm管含泵房及樓頂銅閘閥、止回閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	

9.1.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂，共19層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管直徑DN65mm	\$22,986.00
9.1.2 地面層泵房安裝……銅閘閥DN50mm	\$450.00
9.1.3 地面層泵房安裝……止回閥DN50mm	\$300.00
9.2 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm管及由9樓至3樓共7層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm管，含銅閘閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
9.2.1 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm	\$14,219.90
9.2.2 9樓至3樓，共7層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm	\$10,505.88
9.2.3 頂樓安裝……銅閘閥DN50mm	\$300.00
9.2.4 更換……銅閘閥DN20mm	\$6,588.00
9.3 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	
9.3.1 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	\$9,600.22
9.3.2 供應及安裝泵房上水泵	\$6,780.00
9.3.3 水泵控制箱	\$6,120.00
第十座	
10.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂共19層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN65mm管含泵房及樓頂銅閘閥、止回閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
10.1.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂，共19層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管直徑DN65mm	\$22,986.00
10.1.2 地面層泵房安裝……銅閘閥DN50mm	\$450.00
10.1.3 地面層泵房安裝……止回閥DN50mm	\$300.00
10.2 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm管及由9樓至3樓共7層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm管，含銅閘閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
10.2.1 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm	\$14,219.90
10.2.2 9樓至3樓，共7層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm	\$10,505.88
10.2.3 頂樓安裝……銅閘閥DN50mm	\$300.00
10.2.4 更換……銅閘閥DN20mm	\$6,588.00
10.3 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	
10.3.1 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	\$9,600.22
10.3.2 供應及安裝泵房上水泵	\$6,780.00
10.3.3 水泵控制箱	\$6,120.00
第十一座	
11.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂共19層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN65mm管含泵房及樓頂銅閘閥、止回閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
11.1.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂，共19層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管直徑DN65mm	\$22,986.00
11.1.2 地面層泵房安裝……銅閘閥DN50mm	\$450.00
11.1.3 地面層泵房安裝……止回閥DN50mm	\$300.00
11.2 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm管及由9樓至3樓共7層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm管，含銅閘閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
11.2.1 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm	\$14,219.90
11.2.2 9樓至3樓，共7層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm	\$10,505.88
11.2.3 頂樓安裝……銅閘閥DN50mm	\$300.00
11.2.4 更換……銅閘閥DN20mm	\$6,588.00
11.3 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	
11.3.1 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	\$9,600.22
11.3.2 供應及安裝泵房上水泵	\$6,780.00
11.3.3 水泵控制箱	\$6,120.00
第十二座	
12.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂共19層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN65mm管含泵房及樓頂銅閘閥、止回閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
12.1.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂，共19層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管直徑DN65mm	\$22,986.00
12.1.2 地面層泵房安裝……銅閘閥DN50mm	\$450.00
12.1.3 地面層泵房安裝……止回閥DN50mm	\$300.00
12.2 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm管及由9樓至3樓共7層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm管，含銅閘閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
12.2.1 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm	\$14,219.90
12.2.2 9樓至3樓，共7層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm	\$10,505.88
12.2.3 頂樓安裝……銅閘閥DN50mm	\$300.00
12.2.4 更換……銅閘閥DN20mm	\$6,588.00
12.3 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	
12.3.1 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	\$9,600.22
12.3.2 供應及安裝泵房上水泵	\$6,780.00
12.3.3 水泵控制箱	\$6,120.00
第十三座	
13.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂共19層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN65mm管含泵房及樓頂銅閘閥、止回閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
13.1.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂，共19層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管直徑DN65mm	\$22,986.00
13.1.2 地面層泵房安裝……銅閘閥DN50mm	\$450.00
13.1.3 地面層泵房安裝……止回閥DN50mm	\$300.00
13.2 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm管及由9樓至3樓共7層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm管，含銅閘閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	

		13.2.1 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm	\$14,219.90
		13.2.2 9樓至3樓，共7層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm	\$10,505.88
		13.2.3 頂樓安裝……銅閘閥DN50mm	\$300.00
		13.2.4 更換……銅閘閥DN20mm	\$6,588.00
		13.3 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	
		13.3.1 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	\$9,600.22
		13.3.2 供應及安裝泵房上水泵	\$6,780.00
		13.3.3 水泵控制箱	\$6,120.00
		第十四座	
		14.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂共19層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN65mm管含泵房及樓頂銅閘閥、止回閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
		14.1.1 按原供水上水管位置由地面層泵房至樓頂，共19層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管直徑DN65mm	\$22,986.00
		14.1.2 地面層泵房安裝……銅閘閥DN50mm	\$450.00
		14.1.3 地面層泵房安裝……止回閥DN50mm	\$300.00
		14.2 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm管及由9樓至3樓共7層，提供及安裝臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm管，含銅閘閥及接駁配件、牆身/地台轉吼/補吼收口、拆除清走舊水管及一切必須的配件、材料與工作。	
		14.2.1 按原落水管位置由頂樓至10樓，共9層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN50mm	\$14,219.90
		14.2.2 9樓至3樓，共7層，更換臺灣產304不銹鋼食水主管，直徑DN32mm	\$10,505.88
		14.2.3 頂樓安裝……銅閘閥DN50mm	\$300.00
		14.2.4 更換……銅閘閥DN20mm	\$6,588.00
		14.3 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	
		14.3.1 街外自來水管入大廈總水錶後到泵水池	\$9,600.22
		14.3.2 供應及安裝泵房上水泵	\$6,780.00
		14.3.3 水泵控制箱	\$6,120.00
13/2023	保寧閣	1 更換大廈防火門及油漆收口（耐火等級E130標準）	\$80,640.00
		2 購買第三者保險	\$570.00
13/2023	永寧廣場第三座	1 指導/監察技術員費用	\$1,200.00
		2 工程保險、第三者責任險……	\$900.00
		機房	\$0.00
		3 供應及安裝一體化VVVF控制櫃……	\$21,000.00
		4 供應及安裝主機電源線……	\$576.00
		5 供應及安裝永磁同步曳引機……	\$27,300.00
		6 供應及安裝同步曳引機械架、被震膠及嚮向輪……	\$2,100.00
		7 供應及安裝曳引機編碼器……	\$2,100.00
		8 供應及安裝限速器連張緊裝置……	\$1,680.00
		井道	\$0.00
		9 供應及安裝主鋼纜……	\$17,424.00
		10 供應及安裝保險纜……	\$3,780.00
		11 供應及安裝對重架、滑動導軌……	\$4,800.00
		12 供應及安裝平層感應器……	\$975.00
		13 供應及安裝隨行電纜……	\$6,270.00
		14 供應及安裝井道下井道電纜……	\$1,620.00
		15 供應及安裝井道上井道電纜……	\$225.00
		16 供應及安裝井道通訊顯示雙絞線電纜……	\$810.00
		17 供應及安裝機頂控制箱……	\$1,050.00
		18 供應及安裝井底液壓式緩衝器……	\$1,800.00
		19 供應及安裝極限開關/限位開關/減速開關……	\$2,160.00
		20 供應及安裝井底紅制、限速器斷繩開關、一樓紅制、緩衝器開關……	\$750.00
		轎廂	\$0.00
		21 供應及安裝不鏽鋼轎廂、地台及天花……	\$19,200.00
		22 供應及安裝龍門架、導軌……	\$8,100.00
		23 供應及安裝轎廂內操縱箱……	\$3,000.00
		24 供應及安裝變頻門機……	\$2,700.00
		25 供應及安裝安全光幕……	\$1,200.00
		26 供應及安裝轎廂內門……	\$1,740.00
		27 供應及安裝轎廂內地氈……	\$330.00
		28 供應及安裝三方對講機……	\$900.00
		樓層	\$0.00
		29 供應及安裝樓層門……	\$43,500.00
		30 供應及安裝層門包門框……	\$12,000.00
		31 供應及安裝層門外門頭裝置……	\$36,000.00
		32 供應及安裝層門雙顯示、面板及按鈕……	\$9,360.00
13/2023	國際中心第三座	1 指導/監察技術員費用	\$1,200.00
		2 工程保險、第三者責任險……	\$900.00
		3 供應及安裝一體化VVVF控制櫃……	\$21,000.00
		4 供應及安裝主機電源線……	\$576.00
		5 供應及安裝永磁同步曳引機……	\$27,300.00
		6 供應及安裝同步曳引機械架……	\$2,100.00
		7 供應及安裝曳引機編碼器……	\$2,100.00
		8 供應及安裝限速器連張緊裝置……	\$1,680.00
		9 供應及安裝主鋼纜……	\$16,500.00
		10 供應及安裝保險纜……	\$1,890.00
		11 供應及安裝對重架……	\$4,800.00
		12 供應及安裝平層感應器……	\$600.00
		13 供應及安裝平層刀連支架……	\$1,008.00
		14 供應及安裝隨行電纜……	\$1,980.00
		15 供應及安裝井道下井道電纜……	\$810.00
		16 供應及安裝井道上井道電纜……	\$225.00
		17 供應及安裝井道通訊顯示雙絞線電纜……	\$405.00
		18 供應及安裝機頂控制箱……	\$600.00
		19 供應及安裝緩衝器……	\$1,800.00
		20 供應及安裝極限開關……	\$2,160.00
		21 供應及安裝井道照明……	\$1,380.00
		22 供應及安裝井底紅制……	\$750.00
		23 供應及安裝不鏽鋼轎廂	\$19,200.00
		24 供應及安裝龍門架……	\$8,100.00
		25 供應及安裝轎廂內操縱箱……	\$3,000.00

		26 供應及安裝變頻門機……	\$2,700.00
		27 供應及安裝安全光幕……	\$1,200.00
		28 供應及安裝轎廂內門……	\$1,740.00
		29 供應及安裝轎廂內地氈……	\$330.00
		30 供應及安裝三方對講機……	\$900.00
		31 供應及安裝樓層門……	\$24,360.00
		32 供應及安裝層門包門框……	\$6,720.00
		33 供應及安裝層門地氈……	\$4,620.00
		34 供應及安裝層門外門頭裝置……	\$20,160.00
		35 供應及安裝層門地氈護腳板裝置……	\$1,680.00
		36 供應及安裝層門雙顯示、面板及按鈕……	\$8,400.00
運輸工務司司長於2023年6月16日批准	白雲花園	A1 更換#304不鏽鋼上落水喉工程 A1.1 監察技術員費用 A1.2 繳交由政府部門發出的文件手續費用 A1.3 提供及安裝1、2、3、4座直徑55MM304#不鏽鋼… A1.4 清拆原有水喉… A1.5 提供及安裝1、2、3、4座直徑65MM304#不鏽鋼… A1.6 清拆1、2、3、4座原有水喉… A1.7 1、2、3、4座各樓層及牆體鑽孔… A1.8 提供及安裝1、2、3、4座直徑55MM上水喉閘制… A1.9 提供及安裝1、2、3、4座直徑65MM下水喉閘制… A2.0 提供及安裝1、2、3、4座直徑25MM水喉閘制… A2.1 提供及安裝1、2、3、4座共15層各層採用… B1 更換天井PVC排污管工程 B1.1 提供及安裝1、2、3、4座直徑100MM… B1.2 提供及安裝1、2、3、4座直徑50MM… B1.3 提供及安裝1、2、3、4座直徑150MM… B1.4 1、2、3、4座共7個天井，共15層。因安裝更換… B1.5 購買工程保險及第三者勞工保險…	\$9,450.00 \$1,500.00 \$159,315.00 \$24,510.00 \$139,608.00 \$19,152.00 \$28,080.00 \$5,616.00 \$22,680.00 \$24,480.00 \$45,000.00 \$391,797.00 \$54,600.00 \$44,496.00 \$81,648.00 \$13,482.00
18/2023	永添新村（第一，二座）	1 指導/監察技術員/政府施工准照費用 2 工程保險、第三者責任保險及相關附帶費用 3 政府部門收取費用(提供收據副本) 4-1 根據現行勞工法之建築安全條例於天面女兒牆加高約60cm方通欄杆… 4-2 電梯保護，運輸物料所經過的公共走廊鋪保護夾板等… 5 拆除原有天面斜屋頂伸縮縫膠… 6 鑿除天面地台飾面連隔熱及防水層… 7 於地台及牆身防水位置，採用水泥砂漿做20-30mm地台沙… 9 鋪設天面隔熱泡沫板… 10 做水泥砂找平及斜水… 11 重做原天臺煙通外牆油漆… 12 拆除原有天面結構伸縮縫膠…	\$6,000.00 \$3,600.00 \$600.00 \$4,950.00 \$2,550.00 \$7,322.40 \$189,226.80 \$217,821.07 \$63,075.60 \$67,170.00 \$117,547.50 \$7,020.00 \$1,728.00
18/2023	德輝大廈	1 指導/監察技術員費用 2 工程保險、第三者責任險…… 機房 3 供應及安裝一體化VVV控制櫃…… 4 供應及安裝曳引機編碼器…… 5 供應及安裝三相電源開關…… 6 供應及安裝摩打三相電源綫…… 7 供應及安裝摩打的地綫…… 井道 8 供應及安裝主鋼纜…… 9 供應及安裝保險纜…… 10 供應及安裝平層感應器…… 11 供應及安裝平層刀連支架…… 12 供應及安裝隨行電纜…… 13 供應及安裝閉路電視鏡頭…… 14 供應及安裝串行通訊電纜…… 15 供應及安裝廳門開鎖電纜…… 16 供應及安裝井道限位開關垂直電纜…… 17 供應及安裝底坑各安全開關電纜及底坑照明電纜…… 18 供應及安裝井道上減速及限位開關垂直電纜…… 19 供應及安裝井道下減速及限位開關垂直電纜…… 20 供應及安裝機頂控制箱…… 21 供應及安裝極限開關/限位開關…… 22 更換新的底坑照明設備及安全急停開關…… 轎廂 23 供應及安裝旁板…… 24 供應及安裝轎廂抽氣扇…… 25 供應及安裝三方通話對講機…… 26 供應及安裝轎廂內按鈕面板…… 27 供應及安裝安全光幕(不包括機械門套)…… 28 供應及安裝轎廂內門…… 29 供應及安裝轎底電子稱重裝置…… 樓層 30 供應及安裝1樓層門…… 31 供應及安裝1樓層門門框包髮紋不鏽鋼…… 32 供應及安裝樓層顯示…… 33 供應及安裝樓層按鈕連面板…… 34 供應及安裝樓層消防人員專用開關連髮紋不鏽鋼面板……	\$300.00 \$270.00 \$13,257.00 \$630.00 \$315.00 \$607.50 \$112.50 \$5,580.00 \$1,260.00 \$468.00 \$1,596.00 \$3,942.00 \$660.00 \$900.00 \$1,800.00 \$682.50 \$877.50 \$157.50 \$487.50 \$660.00 \$630.00 \$90.00 \$13,050.00 \$450.00 \$450.00 \$1,650.00 \$600.00 \$1,350.00 \$450.00 \$1,200.00 \$600.00 \$2,280.00 \$2,565.00 \$60.00
18/2023	星海豪庭	1 指導/監察技術員費用 2 工程保險、公眾責任保險 3 於地面層，食水總表至水泵，提供及安裝直徑65mm不銹鋼304供水上水管…… 4 於地面層至天面層水池，提供及安裝直徑50mm不銹鋼304供水上水管…… 5 於天面層水池至14樓，提供及安裝直徑50mm不銹鋼304供水落水管…… 6 於天面層至8樓，提供及安裝直徑65mm不銹鋼304供水落水管…… 7 於8樓至3樓，提供及安裝直徑50mm不銹鋼304供水落水管…… 8 於地面層，3樓至15樓，提供及安裝不銹鋼304供水管龍骨…… 9 供應及安裝立式多級供水泵…… 10 提供及安裝65mmTYT閘制連配件 11 提供及安裝50mmTYT閘制連配件 12 提供及安裝50mm軟接頭連配件 13 提供及安裝50mmTYT止回閘連配件	\$2,400.00 \$2,400.00 \$30,600.00 \$79,800.00 \$22,950.00 \$29,400.00 \$15,120.00 \$14,400.00 \$4,050.00 \$110.40 \$1,224.00 \$1,350.00 \$975.00

		14 提供及安裝25mmTYT止回閥連配件	\$106.80
		15 在每戶食水錶前提供及安裝20mmTYT閘制連配件	\$8,437.50
20/2023	信智花園	1 18樓D單位主人房外牆紙皮石漏水維修…… 1.11 外牆吊棚搭設…… 1.12 外牆批蕩層及紙皮石打拆。 1.13 牆面塗刷西卡610打底作為介面劑。 1.14 牆面批防水沙漿。 1.15 貼好外牆紙皮石包括填縫及搞牆面衛生。 1.16 棚架內外牆表面塗西卡透明防水2遍。 2 18樓D單位客廳陽臺頂外牆紙皮石漏水維修…… 2.11 外牆吊棚搭設…… 2.12 外牆批蕩層及紙皮石打拆。 2.13 牆面塗刷西卡610打底作為介面劑。 2.14 牆面批防水沙漿。 2.15 貼好外牆紙皮石包括填縫及搞牆面衛生。 2.16 棚架內外牆表面塗西卡透明防水2遍。 3 27樓A單位客廳陽臺頂外牆紙皮石漏水維修…… 3.11 外牆吊棚搭設…… 3.12 外牆批蕩層及紙皮石打拆。 3.13 牆面塗刷西卡610打底作為介面劑。 3.14 牆面批防水沙漿。 3.15 貼好外牆紙皮石包括填縫及搞牆面衛生。 3.16 棚架內外牆表面塗西卡透明防水2遍。 4 27樓A單位客房窗戶外牆紙皮石漏水維修…… 4.11 外牆棚架搭設…… 4.12 外牆批蕩層及紙皮石打拆。 4.13 牆面塗刷西卡610打底作為介面劑。 4.14 牆面批防水沙漿。 4.15 貼好外牆紙皮石包括填縫及搞牆面衛生。 4.16 棚架內外牆表面塗西卡透明防水2遍。 5 27樓D單位客廳陽臺頂外牆紙皮石漏水維修…… 5.11 外牆棚架搭設…… 5.12 外牆批蕩層及紙皮石打拆。 5.13 牆面塗刷西卡610打底作為介面劑。 5.14 牆面批防水沙漿。 5.15 貼好外牆紙皮石包括填縫及搞牆面衛生。 5.16 棚架內外牆表面塗西卡透明防水2遍。 6 ABCD天臺地面防水…… 6.11 天臺地面防水包括：檢查地面是否鬆散，並剷除鬆散地面用奧迪美725修補沙漿修補地面。 6.12 天臺地臺安裝12條4寸PVC透氣管…… 6.13 天臺地面用高壓水槍清洗乾淨。 6.14 天臺地面和欄河牆腳上400MM做1道底油，2道防水油和1道面油。…… 6.15 女兒牆內側0.9米高包括女兒牆頂面250mm瓷磚表面塗西卡透明防水2遍…… 7 為本次工程購買工程保險…… 8 為本次工程之工程師指導……	\$2,147.85 \$1,436.40 \$555.50 \$1,587.60 \$2,129.40 \$2,346.00 \$1,687.20 \$342.00 \$127.50 \$378.00 \$507.00 \$552.00 \$1,687.20 \$684.00 \$255.00 \$756.00 \$1,014.00 \$966.00 \$1,687.20 \$684.00 \$255.00 \$756.00 \$1,014.00 \$966.00 \$1,687.20 \$410.40 \$153.00 \$453.60 \$608.40 \$690.00 \$2,484.00 \$1,368.00 \$4,402.20 \$54,510.00 \$14,407.20 \$2,280.15 \$4,320.00
20/2023	海洋花園楠苑樺苑	A 外牆排水及污渠管道工程 1 背面： 1.清拆及安裝外牆排水管道6條… 2.打鑿外牆連接每層排水管出水口入牆位置水泥沙石尿及泥水收口… 3.PVC 100mm白色主膠管及所需配件，不銹鋼鑼鏢管碼… 2 前正面： 1.清拆及安裝外牆排水管道6條… 2.打鑿外牆連接每層排水管出水口入牆位置水泥沙石尿及泥水收口… 3.PVC 100mm白色主膠管及所需配件，不銹鋼鑼鏢管碼… B 棚架工程 1 背面： 1.新搭棚架連網布工程完成後，包清拆清走完善妥當… 2 前正面： 1.新搭棚架連網布工程完成後，包清拆清走完善妥當… C 保險項目 1 保險項目： 按合同規定上述工程購買第三者保障，保額貳佰萬元整 D 工務局人紙工程申請開工手續及准照 1 負責人紙工務局(內容：維修及保養)	\$112,500.00 \$78,750.00 \$43,500.00 \$30,450.00 \$1,830.00 \$5,400.00
22/2023	星海豪庭	0 指導/監察技術員費用 1 工程保險，公眾責任保險 2 於3樓至天面層，提供及安裝直徑40mm熱浸鍍鋅鋼水管… 3 為現有洩防水管和設備做防鏽保護、水管油漆…	\$6,030.00 \$1,410.00 \$35,280.00 \$6,960.00
運輸工務司司長於2023年8月18日批准	海洋花園 桃苑、李苑	1 勞工保險 2 第三者責任保險 3 工地施工運作、棚架、原有設施臨時保護…… 4 清拆原有飾面系統及修復破損牆及樑體 4.1 清拆工程範圍內原有外牆飾面系統…… 4.2 清拆工程範圍內原有地台飾面系統…… 5 新造外牆飾面系統 5.1 A-紙皮石瓷磚飾面系統(包含防水層)…… 5.2 B-紙皮石瓷磚飾面系統(不包含防水層)…… 5.3 C-油漆飾面系統(不包含防水層)…… 5.4 D-花槽批蕩系統(包含防水層)…… 5.5 E-窗框封填膠及外牆伸縮縫…… a 所有窗框周界 b 外牆伸縮縫 6 新造地台飾面系統……	\$8,539.31 \$8,978.33 \$377,895.74 \$292,057.28 \$16,833.89 \$890,928.98 \$101,966.91 \$47,830.95 \$41,220.15 \$20,400.71 \$21,965.45 \$71,556.50
22/2023	祐添大廈第二期	機房 1 供應及安裝一體化VVVF控制櫃 2 供應及安裝永磁同步曳引機 3 供應及安裝編碼器 4 供應及安裝導向輪 井道 5 供應及安裝主鋼纜 6 供應及安裝限速器連漲緊裝置 7 供應及安裝保險纜	\$16,800.00 \$22,800.00 \$1,620.00 \$1,680.00 \$12,600.00 \$2,100.00 \$1,800.00

		8 供應及安裝平層感應器	\$1,080.00
		9 供應及安裝平層刀連支架	\$2,205.00
		10 供應及安裝隨行電纜	\$10,248.00
		11 供應及安裝井道串行通信/井道控制電纜	\$8,280.00
		12 供應及安裝機頂控制箱	\$2,700.00
		13 供應及安裝緩衝器	\$2,640.00
		14 供應及安裝極限開關/減速開關連支架	\$1,320.00
		15 供應及安裝補償平衡鏈條 轉廂	\$2,430.00
		16 供應及安裝轉廂全套	\$19,800.00
		17 供應及安裝轉廂抽氣扇	\$960.00
		18 供應及安裝三方對講機	\$960.00
		19 供應及安裝轉廂內按鈕面板	\$4,800.00
		20 供應及安裝變頻門機	\$6,000.00
		21 供應及安裝安全光幕(不包括機械門套)	\$1,320.00
		22 供應及安裝轉廂內門 樓層	\$4,200.00
		23 供應及安裝層門	\$10,710.00
		24 供應及安裝層門門框	\$9,450.00
		25 供應及安裝層門地坎	\$10,080.00
		26 供應及安裝層門外門頭	\$10,710.00
		27 供應及安裝一體式樓層顯示	\$12,600.00
		28 供應及安裝轉廂監察	\$1,080.00
24/2023	兆輝樓	1 修補室內牆身……	\$517.56
		3 牆身進行第2次批灰工作……	\$9,029.52
		4 翻新樓梯扶手鐵欄杆……	\$3,317.72
		5 搭建外圍棚架……	\$9,634.68
		6 更換4個鋁合金通風窗……	\$5,096.03
		7 對原外牆面有水跡或者發霉地方進行壓平及打磨工作……	\$5,042.94
		8 拆除的牆身用防水砂漿進行批蕩作業……	\$10,085.89
		9 外牆身(2樓以上)進行油漆翻新……	\$6,303.68
		10 3樓簷蓬位置樓板……	\$4,800.62
		11 外牆邊角開裂位置進行打拆……	\$690.09
		12 工程保險	\$3,981.27
24/2023	金輝閣、金華閣、金寶閣、金	1 指導/監察技術員費用	
		2 工程保險、公眾責任保險	
		3 拆除原有保安室門口牆身	\$2,640.00
		4 拆大門原有雲石	\$2,040.00
		5 拆大堂地面雲石	\$3,210.00
		6 拆大堂所有牆身雲石	\$4,650.00
		7 供應及安裝5樓至20層大堂及樓梯間換10W光源不分離吸頂燈	\$3,600.00
		8 供應及安裝抽氣扇含鑽孔走4寸白喉	\$1,200.00
		9 地下大堂監控線移位、網線接駁移位各12米	\$1,350.00
		10 供應及安裝地下大堂天花10W嵌入式LED天花一體燈	\$1,350.00
		11 樓頂半邊用兩遍中間夾纖維網做防水	\$2,916.00
		12 大堂牆身採用水泥沙批蕩	\$4,462.27
		13 提供及採用水泥沙鋪貼大堂地面石紋磚	\$5,458.83
		14 提供及採用水泥沙鋪貼大堂牆磚	\$14,502.38
		15 外門做造型門頭瓷磚	\$1,361.25
		16 保留原有對街大門，並跟原則新做大堂內之不鏽鋼大門	\$3,840.00
		17 新做32位不鏽鋼信箱	\$3,840.00
		18 提供安裝輕鋼龍骨4分夾板打底信箱上下封板	\$1,050.00
		19 提供及安裝樓梯底做隱形木門1套及門頂收口	\$2,490.00
		20 提供及安裝油漆鋁金屬假天花	\$5,458.83
		21 提供及安裝1.4厚5釐料鋁合金窗	\$1,169.81
		22 1至20樓間牆身、天花修補，油乳膠漆	\$38,776.32
		23 門口外牆修補油外牆乳膠漆	\$2,332.80
		24 1至20樓梯扶手打磨油磁油	\$7,500.00
		25 現場保護及圍蔽	\$2,250.00
24/2023	激成工業大廈	1.1 供應及更換DN50花灑總制……	\$24.00
		1.2 供應及更換消防水泵……	\$2,400.00
		1.3 供應及更換公共地方鍍鋅鋼管DN150……	\$1,224.00
		1.4 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN100……	\$3,744.00
		1.5 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN80……	\$342.00
		1.6 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN40……	\$360.00
		1.7 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN32……	\$162.00
		1.8 供應及更換消防喉轆盤……	\$2,025.00
		1.9 供應及更換全層所有水簾……	\$1,593.00
		1.10 供應及更換流水制DN80……	\$4,116.00
		1.11 供應及更換流水制指示箱……	\$1,050.00
		1.12 供應及更換消防花灑系統……	\$4,950.00
		1.13 供應及更換消防花灑總掣……	\$1,800.00
		1.14 樓層管道過牆孔開鑿……	\$1,890.00
		1.15 拆除原有破損管道……	\$2,268.00
		2.1 供應及更換消防水泵……	\$2,400.00
		2.2 供應及更換DN50浮波制……	\$405.00
		2.3 供應及更換DN150花灑總掣……	\$1,800.00
		2.4 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN100……	\$3,744.00
		2.5 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN65……	\$504.00
		2.6 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN50……	\$990.00
		2.7 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN40……	\$540.00
		2.8 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN32……	\$1,458.00
		2.9 供應及更換消防喉轆盤……	\$2,025.00
		2.10 供應及更換全層所有水簾……	\$1,917.00
		2.11 供應及更換DN80流水制……	\$4,116.00
		2.12 供應及更換流水制指示箱……	\$1,050.00
		2.13 供應及安裝八樓至地面層消防警報……	\$1,620.00
		2.14 樓層管道過牆孔開鑿……	\$3,150.00
		2.15 拆除原有破損管道……	\$4,374.00
		3.1 供應及更換消防水泵……	\$10,500.00
		3.2 供應及更換消防水泵DN65mm閘閘……	\$720.00
		3.3 供應及更換消防水泵鋼筋混凝土……	\$900.00
		3.4 供應及更換消防水泵控制屏……	\$2,100.00

		3.5 供應及更換DN50(二吋)浮波制…… 3.6 供應及更換DN150(六吋)花灑總掣…… 3.7 供應及更換DN50(二吋)花灑總掣排水閥…… 3.8 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN100…… 3.9 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN80…… 3.10 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN65…… 3.11 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN50…… 3.12 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN40…… 3.13 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN32…… 3.14 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN25…… 3.15 供應及更換消防喉轆盤…… 3.16 供應及更換全層所有水簾…… 3.17 供應及更換DN80流水制…… 3.18 供應及更換流水制指示箱…… 3.19 樓層管道過牆孔開鑿…… 3.20 拆除原有破損管道…… 4.1 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN32…… 4.2 供應及更換公共區域鍍鋅鋼管DN25…… 5.1 技術員簽署檔資料費用 5.2 工程保險費用,第三方及工程一切險。	\$405.00 \$2,400.00 \$195.00 \$3,276.00 \$342.00 \$252.00 \$396.00 \$180.00 \$540.00 \$288.00 \$2,025.00 \$2,214.00 \$4,116.00 \$1,050.00 \$1,260.00 \$2,808.00 \$648.00 \$288.00 \$6,936.00 \$900.00
24/2023	匯景花園第一座	1 供應及安裝一體化VVVF控制櫃…… 2 供應及安裝永磁同步曳引機…… 3 供應及安裝主鋼纜…… 4 供應及安裝限速器連張緊裝置…… 供應及安裝保險纜…… 5 供應及安裝轆頂平層感應器…… 6 供應及安裝平層隔磁片及支架…… 7 供應及安裝隨行電纜…… 8 供應及安裝井道通信/控制電纜…… 9 供應及安裝機頂控制箱…… 10 供應及安裝上下減速開關及限位開關…… 11 供應及安裝轆廂…… 12 供應及安裝三方對講機…… 13 供應及安裝電梯專用光幕…… 14 供應及安裝轆廂操縱箱…… 15 供應及安裝門頭傳動裝置/馬達/變頻…… 16 供應及安裝轆廂、內門…… 17 供應及安裝轆廂龍門架…… 18 供應及安裝對重架及反繩輪…… 19 供應及安裝不鏽鋼外門及門腳膠…… 20 供應及安裝包大門套…… 21 供應及安裝包小門套…… 22 供應及安裝外門頭裝置及地砵…… 23 供應及安裝外呼雙顯示…… 24 指導/監察技術員費用	\$90,000.00 \$108,000.00 \$48,600.00 \$6,480.00 \$9,720.00 \$7,200.00 \$7,128.00 \$16,200.00 \$12,222.00 \$6,300.00 \$5,400.00 \$5,400.00 \$3,600.00 \$5,040.00 \$11,700.00 \$19,800.00 \$101,880.00 \$28,800.00 \$25,830.00 \$113,400.00 \$2,880.00 \$41,400.00 \$68,040.00 \$34,020.00 \$960.00
25/2023	裕濠大廈	1 指導/監察技術員費用 2 工程保險、第三責任保險 機秀 3 供應及安裝一體化VVVF控制櫃…… 4 供應及安裝永磁同步曳引機…… 5 供應及安裝曳引機編碼器 井道 6 供應及安裝主鋼纜…… 7 供應及安裝限速器連張緊裝置…… 8 供應及安裝限速器鋼絲繩…… 9 供應及安裝平層感應器…… 10 供應及安裝平層刀連支架…… 11 供應及安裝隨行電纜…… 12 供應及安裝井道串行通信電纜…… 13 供應及安裝機頂控制箱…… 14 供應及安裝緩衝器…… 15 供應及安裝極限開關/限位開關…… 轆廂 16 供應及安裝轆廂…… 17 供應及安裝轆廂抽氣扇…… 18 供應及安裝三方對講機…… 19 供應及安裝轆廂內按鈕面板…… 20 供應及安裝轆廂內按鈕面板…… 21 供應及安裝變頻門機…… 22 供應及安裝安全光幕和機械觸板…… 23 供應及安裝轆廂內門…… 樓層 24 供應及安裝層門外門頭…… 25 供應及安裝樓層顯示/樓層按鈕……	\$1,800.00 \$1,500.00 \$45,000.00 \$36,000.00 \$4,200.00 \$16,672.50 \$4,500.00 \$5,230.50 \$4,500.00 \$7,095.00 \$4,873.50 \$4,360.50 \$9,000.00 \$6,000.00 \$1,200.00 \$36,000.00 \$1,200.00 \$2,478.00 \$2,670.00 \$2,520.00 \$9,000.00 \$5,400.00 \$4,800.00 \$35,100.00 \$18,900.00
25/2023	德輝大廈	1 工程保險…… 2 根據現行勞工法之建築安全條例於樓宇外圍搭建U型雙層棚架連工作台…… 3 清理垃圾槽…… 4 金屬位置防銹處理……	\$750.00 \$11,250.00 \$3,000.00 \$6,000.00
26/2023	宏德工業大廈	機房 1 供應及安裝一體化VVVF控制櫃…… 2 供應及安裝永磁同步曳引機…… 井道 3 供應及安裝主鋼纜…… 4 供應及安裝限速器連張緊裝置…… 供應及安裝保險纜…… 5 供應及安裝平層感應器…… 6 供應及安裝平層刀連支架…… 7 供應及安裝隨行電纜…… 8 供應及安裝井道串行通信電纜…… 9 供應及安裝機頂控制箱…… 10 供應及安裝轆廂及對重液壓緩衝器…… 11 供應及安裝減速/極限/限位開關…… 12 供應及安裝轆廂導軌……	\$30,000.00 \$36,000.00 \$10,800.00 \$2,862.00 \$1,938.00 \$2,400.00 \$840.00 \$3,960.00 \$1,500.00 \$2,100.00 \$1,800.00 \$1,260.00 \$28,200.00

		13 供應及安裝對重導軌……	\$23,400.00
		14 供應及安裝對重塊……	\$3,000.00
		15 供應及安裝對重框架及對重輪組件……	\$8,400.00
		轎廂	
		16 供應及安裝三方對講機……	\$1,080.00
		17 供應及安裝二合一光幕……	\$1,620.00
		18 供應及安裝轎廂內按鈕面板及內按鈕……	\$3,900.00
		19 供應及安裝轎廂……	\$30,000.00
		20 供應及安裝龍門架、轎廂反繩輪、轎廂導軌及安全鉗……	\$9,000.00
		21 供應及安裝轎廂內門……	\$2,700.00
		樓層	
		22 供應及安裝層門……	\$29,400.00
		23 供應及安裝層門地坎……	\$4,200.00
		24 供應及安裝層門外門頭……	\$7,140.00
		25 供應及安裝層門雙顯示、面板及按鈕……	\$10,080.00
		其他	
		26 指導/監察技術員費用	\$420.00
27/2023	星海豪庭	1 拆除原有平台伸縮縫飾面，打拆地臺到石屎面，重新澆灌混凝土基仔……	\$12,960.00
		2 於澆灌混凝土基仔塗抹防水並水泥保護，打伸縮縫防水膠。	\$12,600.00
		4 公眾責任、第三者保險……	\$600.00
		5 指導/監察技術指員費用	\$2,490.00
27/2023	協興大廈	1 供應及安裝一體化VVVF控制櫃	\$10,800.00
		2 供應及安裝轎廂內按鈕面板	\$2,418.00
		3A 供應及安裝樓層顯示	\$1,800.00
		3B 供應及安裝樓層按鈕	\$1,800.00
		4 供應及安裝機頂控制箱	\$1,548.00
		5A 供應及安裝隨行電纜	\$2,412.00
		5B 供應及安裝井道串行通信電纜	\$2,412.00
		6 供應及安裝平層感應器	\$150.00
		6A 供應及安裝平層磁條	\$124.80
		7 供應及安裝減速開關/限位開關/急停開關	\$1,800.00
		8 供應及安裝三方對講機	\$601.20
		9 供應及安裝變頻門機	\$2,100.00
		10 門機變頻器	\$1,200.00
		11 轎廂吊頂	\$1,200.00
		12 主機電機軸承	\$1,800.00
		13 主機波箱油封	\$3,570.00
		14 電梯補償鏈	\$3,900.00
		15 曳引鋼絲繩	\$11,988.00
		16 曳引輪	\$2,400.00
		17 限速器鋼絲繩	\$2,376.00
		18 液壓式緩沖器	\$1,200.00
27/2023	聯昌大廈	1 供應及安裝一體化VVVF控制櫃……	\$24,300.00
		2 供應及安裝永磁同步曳引機……	\$26,520.00
		3 供應及安裝曳引機編碼器……	\$1,500.00
		4 供應及安裝主鋼纜……	\$10,620.00
		5 供應及安裝限速器連漲緊裝置……	\$1,680.00
		6 供應及安裝保險纜……	\$1,740.00
		7 供應及安裝平層感應器……	\$1,200.00
		8 供應及安裝平層刀連支架……	\$2,700.00
		9 供應及安裝隨行電纜……	\$4,320.00
		10 供應及安裝井道用電纜	\$3,318.00
		11 供應及安裝串行通訊電纜……	\$1,092.00
		12 供應及安裝廳門開鎖電纜……	\$966.00
		13 供應及安裝機頂控制箱……	\$1,110.00
		14 供應及安裝緩衝器……	\$2,220.00
		15 供應及安裝極限開關/限位開關……	\$1,260.00
		16.1 供應及安裝對重框架……	\$1,620.00
		16.2 供應及安裝對重反繩輪……	\$1,200.00
		17 供應及安裝補償鏈……	\$2,838.00
		18 供應及安裝轎廂……	\$25,800.00
		19 供應及安裝轎廂抽氣扇……	\$1,080.00
		20 供應及安裝三方對講機……	\$1,080.00
		21 供應及安裝轎廂內按鈕面板……	\$3,000.00
		22 供應及安裝變頻門機……	\$3,900.00
		23 供應及安裝安全光幕……	\$1,500.00
		24 供應及安裝轎廂內門……	\$2,280.00
		25 供應及安裝層門……	\$30,240.00
		26 供應及提供按原有電梯原有位置包裹層門框……	\$16,200.00
		27 供應及安裝層門地坪……	\$14,040.00
		28 供應及安裝層門外門頭……	\$18,576.00
		29 供應及安裝樓層顯示及按鈕……	\$8,100.00
27/2023	國際中心第四座	1.1 購買整項目的工程綜合保險……	\$2,100.00
		1.2 供應及安裝大樓1樓至14樓(900*1900)mm,45mm厚實心木防煙門……	\$47,790.00
27/2023	國際中心第二座	1 購買整項目的工程綜合保險……	\$2,100.00
		2 供應及安裝大樓1樓至14樓(900*1900)mm,45mm厚實心木防煙門……	\$47,790.00
運輸工務司司長於2023年11月10日批准+		1 供應及安裝VVVF控制櫃……	\$107,197.20
		2 供應及安裝永磁同步曳引機……	\$126,000.00
		3 供應及安裝限速器連漲緊裝置……	\$12,240.00
		4 供應及安裝主鋼纜……	\$71,868.00
		5 供應及安裝保險纜……	\$5,970.00
		6 供應及安裝樓層磁柵尺……	\$9,585.00
		7 供應及安裝磁柵尺支架……	\$2,160.00
		8 供應及安裝轎廂頂樓層傳感器……	\$9,000.00
		9 供應及安裝磁柵尺下支架……	\$684.00
		10 供應及安裝隨行電纜……	\$24,705.00
		11 供應及安裝井道分岐電纜(串行通信電纜)……	\$13,392.00
		12 供應及安裝井道分岐電纜(門開鎖線)……	\$6,640.20
		13 供應及安裝機頂控制箱……	\$9,000.00
		14 供應及安裝液壓緩衝器……	\$11,599.20
		15 供應及安裝對塗漆鋼對重架……	\$17,353.80
		16 供應及安裝36塊，每塊重不少於25kg對重塊……	\$12,960.00
		17 供應及安裝補償鏈……	\$32,175.00

		18 供應及安裝轎廂……。	\$91,101.60
		19 供應及安裝五方通話機房子對講機……。	\$2,880.00
		20 供應及安裝五方通話轎頂、轎箱、井底對……。	\$6,750.00
		21 供應及安裝五方通話管理處對講總機……。	\$2,577.00
		22 供應及安裝轎廂內按鈕面板……。	\$17,280.00
		23 供應及安裝轎廂內按鈕……。	\$9,234.00
		24 供應及安裝變頻門機……。	\$15,030.00
		25 供應及安裝安全光幕(包括機械式觸板)……。	\$9,000.00
		26 供應及安裝轎廂內門……。	\$9,900.00
		27 供應及安裝轎廂地坎……。	\$4,248.00
		28 供應及安裝完整性和隔熱性防火層門……。	\$230,400.00
		29 供應及包貼304不鏽鋼其餘各層50mm小門框……。	\$47,250.00
		30 供應及包貼304不鏽鋼首層大堂大門框……。	\$7,740.00
		31 供應及安裝層門地坎……。	\$72,288.00
		32 供應及安裝層門外門頭……。	\$53,280.00
		33 供應及安裝樓層顯示連按鈕……。	\$79,200.00
		34 供應及安裝樓層顯示304不鏽鋼封口板……。	\$3,312.00
29/2023	華茂新邨	1 供應及安裝一體化VVVF控制櫃…	\$63,000.00
		2 供應及安裝永磁同步曳引機…	\$86,100.00
		3 供應及安裝, 品牌型號HEIDENHAIN(CHINA)/2048P…	\$5,670.00
		4 供應及安裝導向輪…	\$5,880.00
		5 供應及安裝主鋼纜…	\$29,820.00
		6 供應及安裝限速器連漲緊裝置…	\$7,350.00
		7 供應及安裝保險纜…	\$4,260.00
		8 供應及安裝平層感應器…	\$3,570.00
		9 供應及安裝平層刀連支架…	\$7,980.00
		10 供應及安裝隨行電纜…	\$23,856.00
		11 供應及安裝井道串行通信/井道控制電纜…	\$20,562.00
		12 供應及安裝機頂控制箱…	\$6,300.00
		13 供應及安裝油壓緩衝器…	\$9,240.00
		14 供應及安裝極限開關/減速開關連支架…	\$4,620.00
		15 供應及安裝補償平衡鏈條…	\$6,277.50
		16 供應及安裝轎廂全套…	\$86,100.00
		17 供應及安裝轎廂抽氣扇…	\$3,360.00
		18 供應及安裝三方對講機…	\$3,360.00
		19 供應及安裝轎廂內按鈕面板…	\$16,800.00
		20 供應及安裝變頻門機…	\$21,000.00
		21 供應及安裝安全光幕…	\$4,620.00
		22 供應及安裝轎廂內門…	\$14,700.00
		23 供應及安裝層門…	\$31,620.00
		24 供應及安裝層門門框…	\$27,900.00
		25 供應及安裝層門地砵…	\$29,760.00
		26 供應及安裝層門外門頭…	\$31,620.00
		27 供應及安裝一體化樓層顯示…	\$37,200.00

* 獲批資助金額以五年內資助上限計算。